

URZĄD MIEJSKI
74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY



Pan
Damian Błażejewski
Radny Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak : WO.0003.1.2019

Pyrzyce , dnia 18 grudnia 2019 r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzonych prac remontowych w budynku Urzędu Miasta oraz w budynkach sąsiednich tj. zabudowaniach garażowych jak i w budynku obecnego archiwum zakładowego informuję, iż:

Ad.1. Budynek Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego

- na remont budynku przeznaczono łącznie kwotę **54.301,10 zł brutto**, w tym wymiana grzejników 4.301,10 zł,
- prace wykonano zgodnie z przedmiarem, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma,
- tak, został zwiększony zakres prac remontowych o wymianę 6 grzejników z uwagi na ich zły stan techniczny,
- Wykonawca robót: "BUD-SERVIS" Norbert Woźniak z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 2, prace wykonano w okresie od **06 września 2019 r. do 10 października 2019 r.**

Ad.2. Budynek Administracyjny Urzędu - pomieszczenia biurowe:

- na prace remontowe wydatkowano kwotę **17.405,86 zł brutto**
- wykonano prace remontowe w 8 pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu ksero na II piętrze oraz WC męskim IIp tj.:
 - szpachlowanie i malowanie ścian,
 - wymiana zniszczonych podłóg,
 - wymiana okna w WC męskim IIp (zalecenie pokontrolne Sanepidu),
 - wymiana drzwi w pomieszczeniu ksera,
- prace wykonane zostały przez pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w okresie **od 14 lutego 2019 r. do 29 listopada 2019 r.**

BURMISTRZ
Marzenna Podzińska

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku administracyjno - gospodarczego (Arciwum)
ADRES INWESTYCJI : Plac Ratuszowy 1 ,74-200 Pyrzyce
INWESTOR : GMINA PYRZYCE
ADRES INWESTORA : 74-200 Pyrzyce u.Plac Ratuszowy 1
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2019

Data zatwierdzenia


REFERENT
Tadeusz Falster

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka okienna			
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okiennych (1.90*1.35)*6	m ² m ²	15.390	
				RAZEM	15.390
2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.50*6	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	NNRNKB d.1 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.40*2.05*6	m ² m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
4	d.1 cena zakładowa	Parapety wewnętrzne - białe 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	d.1	Parapety zewnętrzne - brązowe 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Stolarka drzwiowa			
6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.05*1.55+2.05*1.0	m ² m ²	5.228	
				RAZEM	5.228
7	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 2.05*1.55	m ² m ²	3.178	
				RAZEM	3.178
3		Roboty tynkarsko - malarskie			
8	KNR 4-01 d.3 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - boazeria na ścianach (1.50+0.60+1.50+9.15+5.90*2+2.30+4.65*2)*1.20	m ² m ²	43.380	
				RAZEM	43.380
9	NNRNKB d.3 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach - po demontażu boazerii (1.50+0.60+1.50+9.15+5.90*2+2.30+4.65*2)*1.20	m ² m ²	43.380	
				RAZEM	43.380
10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.50+0.60+1.50+9.15+5.90*2+2.30+4.65*2)*1.20	m ² m ²	43.380	
				RAZEM	43.380
11	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50*6	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
12	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - klatka schodowa + korytarz archiwum (9.15*2+5.90*2+2.50*2)*2.90	m ² m ²	101.790	
				RAZEM	101.790
13	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.05*4.65+1.70*2.80+4.65*3.40+6.0*2.95+9.15*2.90+5.90*2.50	m ² m ²	98.388	
				RAZEM	98.388
14	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.05*4.65+1.70*2.80+4.65*3.40+6.0*2.95+9.15*2.90+5.90*2.50	m ² m ²	98.388	
				RAZEM	98.388
15	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.15*2+5.90*2+2.50*2)*2.90	m ² m ²	101.790	
				RAZEM	101.790
16	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - łazienka (1.85*2.90)*3	m ² m ²	16.095	
				RAZEM	16.095
17	NNRNKB d.3 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach wyrównanie ścian (1.85*2.90)*3	m ² m ²	16.095	
				RAZEM	16.095
18	NNRNKB d.3 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.85*2.00)*3	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
19	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka	m ²		
		1.85*1.85	m ²	3.423	
				RAZEM	3.423
20	KNR 4-01 d.3 0803-01	wyrównanie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		1.85*1.85	m ²	3.423	
				RAZEM	3.423
21	NNRNKB d.3 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - łazienka	m ²		
		1.85*1.85	m ²	3.423	
				RAZEM	3.423
4		Instalacje wod-kan			
22	KNR-W 4- d.4 02 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR-W 4- d.4 02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 4- d.4 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4- d.4 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4- d.4 02 0236-04 cena zakładowa	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4- d.4 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR-W 4- d.4 02 0141-03	Demontaż baterii wannowej, zaworów czerpalnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR-W 4- d.4 02 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Obmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		15	m		15.000
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR-W 4- d.4 02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		11	m		11.000
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR-W 4- d.4 02 0211-02	Wymiana trójnika oraz podejść z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR-W 4- d.4 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4- d.4 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4- d.4 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
5		Instalacja elektryczna			
35	wycena indywidualna	Częściowa wymiana okablowania, łączników, opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000