



Burmistrz Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 39 70 310, fax.: 91 39 70 314
e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
www.pyrzyce.um.gov.pl



Pan
Mariusz Majak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak: IiID.0003.¹2023

Pyrzyce, dnia 13 stycznia 2023 roku

Dotyczy zadania: „**Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce**”

Odpowiadając na złożoną interpelację przez Radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach Pana Remigiusza Pajora - Kubickiego w sprawie powstawania dużych kałuż na nowo wyremontowanej drodze przy ulicy Plac Wolności w Pyrzycach informuję, iż Wykonawcą prac jest firma KRISTONE Krystian Suda z siedzibą w Płotach i zgodnie z zapisami umowy na zakończenie inwestycji Wykonawca ma 19 miesięcy tj. grudzień 2023. Jednocześnie Wykonawca po zakończeniu wydzielonego etapu prac (wykonanie 50 % zadania) występuje do Zamawiającego o dokonanie odbioru części robót, a więc planowany odbiór powyższej drogi przewidziany jest po zrealizowaniu przez Wykonawcę 50 % robót budowlanych objętych umową.

W związku z wykonywaniem prac związanych z przebudową przedmiotowej drogi, w dniu 09.08.2022r. został przekazany plac budowy i obecnie w świetle prawa jest to w **dalszym ciągu terenie budowy**, który powinien być wyłączony z użytkowania. Jednakże mając na względzie dobro mieszkańców, Wykonawca dopuszcza częściowe użytkowanie terenu budowy.

Odwodnienie terenu zostało wykonane zgodnie z projektem tj. wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi przy układaniu nawierzchni drogowych w pierwszej fazie budowy nawierzchni całkowicie zakrywane są wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej, a w kolejnym etapie wykonane będą regulacje. Przy układaniu nawierzchni drogowych, infrastrukturę podziemną dopasowuje się do rzędnej nawierzchni drogowej a nie odwrotnie (dostosowanie nawierzchni drogowej do wcześniej posadowionej infrastruktury podziemnej, mogłoby się przyczynić do nie uzyskania spadków nawierzchni tym samym do wolniejszego spływu wody lub powstawania zastoisk). Ponadto przy całkowitym zakryciu urządzeń infrastruktury podziemnej unika się przemieszczeń kostki i utraty linii poprzecznej. Po wykonaniu nawierzchni drogowej infrastruktura podziemna jest sukcesywnie odsłaniana i regulowana. W przypadku kanalizacji deszczowej do chwili jej nie odsłonięcia i nie wyregulowania nie spełnia swojej funkcji i nie odprowadza wód opadowo-roztopowych. Zaistniała sytuacja tj. powstanie dużych powierzchniowo kałuż na terenie budowy powstała przed odsłonieniem i wyregulowaniem infrastruktury podziemnej.

Przebudowa przedmiotowej drogi wykonywana jest zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi.

Zgodnie z procesem inwestycyjnym jest to dalej plac budowy i w chwili obecnej nie stwierdzono wad konstrukcji drogi. Prace prowadzone są pod nadzorem uprawnionych do tego osób tj. Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jednocześnie informuje, iż wszelkie informacje dotyczące inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Pyrzyce można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska