

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 8.0*8.0*2+2.50*4.0*3	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 158.0	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
3 d.1		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 158.0	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
4 d.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz ziemi 158.0*0.25	m ³ m ³	39.500	
				RAZEM	39.500
2		UTWARDZENIE TERENU			
5 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 158.0	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
6 d.2	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 15 158.0	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
7 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 158.0	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
8 d.2	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 158.0	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
9 d.2	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 10 elementów/m ² 158.0	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
10 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4*8*2+2.50*2*3+4*2*3	m m	103.000	
				RAZEM	103.000
3		WYPOSAŻENIE, MAŁA ARCHITEKTURA			
11 d.3	cena zakładowa	Stół parkingowy 5045	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.3		Grill ogrodowy	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.3	cena zakładowa	Ławka	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.3	cena zakładowa	Stojak na rowery	szt		
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.3	cena zakładowa	Tablica informacyjna	szt		
	2		szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
16 d.3	cena zakładowa	Kosze	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000